
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: Budowa utwardzenie terenu i wiaty oraz boksów magazynowych do odpadów wraz z infrastrukturą techniczną
ADRES INWESTYCJI: działka nr 4/8. 6/7 w M. Dobra Nadzieja
NAZWA INWESTORA: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: ul. Fabryczna 5 63-300 Pleszew

DATA OPRACOWANIA: 30.09.2019

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł	

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Dach			
1.1		Konstrukcja dachu			
1 d.1.1	KNR 2-05 0101-01	dostawa montaż - słupy o masie do 1 t	t		
		1,647	t	1,647	
				RAZEM	1,647
2 d.1.1	KNR 2-05 0208-02	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 10 kg	t		
		0,170	t	0,170	
				RAZEM	0,170
3 d.1.1	KNR 2-05 0101-05	dostawa montaż - stężenia słupów	t		
		0,436	t	0,436	
				RAZEM	0,436
4 d.1.1	KNR 2-05 0208-03	Konstrukcje podparć, zawieszń - stężenia połączeniowe z prętów fi 16 na śrubę rzymska	t		
		0,272	t	0,272	
				RAZEM	0,272
5 d.1.1	KNR 2-05 0102-04	dostawa montaż - łąta stalowa 1.1	t		
		2,388	t	2,388	
				RAZEM	2,388
6 d.1.1	KNR 2-05 0102-04	dostawa montaż - łąta stalowa 1.3	t		
		5,228	t	5,228	
				RAZEM	5,228
7 d.1.1	KNR 2-05 0102-04	dostawa montaż - łąta stalowa 1.2	t		
		3,829	t	3,829	
				RAZEM	3,829
1.2		Pokrycie dachu			
8 d.1.2	KNR 2-05 1008-01	Montaż blachy trapezowej T55	m2		
		49,00 * 11,00	m2	539,000	
				RAZEM	539,000
9 d.1.2	NNRNKB 202 0518-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		49,00	m	49,000	
				RAZEM	49,000
10 d.1.2	NNRNKB 202 0519-04	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
		13,5	m	13,500	
				RAZEM	13,500
11 d.1.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - opierzenia	m2		
		34,3	m2	34,300	
				RAZEM	34,300

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Dach				
1.1		Konstrukcja dachu				
1 d.1.1	KNR 2-05 0101-01	dostawa montaż - słupy o masie do 1 t	t	1,647	0,00	0,00
2 d.1.1	KNR 2-05 0208-02	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 10 kg	t	0,170	0,00	0,00
3 d.1.1	KNR 2-05 0101-05	dostawa montaż - stężenia słupów	t	0,436	0,00	0,00
4 d.1.1	KNR 2-05 0208-03	Konstrukcje podparć, zawieszzeń - stężenia połaciowe z prętów fi 16 na śrubę rzymska	t	0,272	0,00	0,00
5 d.1.1	KNR 2-05 0102-04	dostawa montaż - łąta stalowa 1.1	t	2,388	0,00	0,00
6 d.1.1	KNR 2-05 0102-04	dostawa montaż - łąta stalowa 1.3	t	5,228	0,00	0,00
7 d.1.1	KNR 2-05 0102-04	dostawa montaż - łąta stalowa 1.2	t	3,829	0,00	0,00
Razem dział: Konstrukcja dachu						0,00
1.2		Pokrycie dachu				
8 d.1.2	KNR 2-05 1008-01	Montaż blachy trapezowej T55	m2	49,00 * 11,00 = 539,000	0,00	0,00
9 d.1.2	NNRNKB 202 0518-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 15 cm	m	49,000	0,00	0,00
10 d.1.2	NNRNKB 202 0519-04	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m	13,500	0,00	0,00
11 d.1.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - opierzenia	m2	34,300	0,00	0,00
Razem dział: Pokrycie dachu						0,00
Razem dział: Dach						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00