
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie drogi wewnętrznej z nawierzchni asfaltowej
ADRES INWESTYCJI: ul. Polna 71
NAZWA INWESTORA: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: ul. Fabryczna 5 63-300 Pleszew

DATA OPRACOWANIA: 23.02.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - wyrównanie istniejącej podbudowy - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm - materiał inwestora Krotność = 0,625	m2	6 928,000		
2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1,0 kg/m2	m2	6 928,000		
3	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej - warstwa wiążąca AC16W - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	6 928,000		
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,3 kg/m2	m2	6 928,000		
5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej - warstwa ścieralna AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	6 928,000		
6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4 + 8 + 8 + 2 = 22,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						