

Pleszew, dn. 27.04.2026 r.

Sprostowanie zapisów

Zapytania ofertowego pn:

„Modernizacja pompowni podnoszenia ciśnienia wody w Kowalewie”

Nr sprawy: 2 / 2026

Po przeprowadzeniu wizji lokalne z potencjalnymi Wykonawcami zmianie ulegają zapisy:

Warunki Udzielenia Zamówienia

W wartość oferty należy w kalkulować:

- 1) Kranik do pobierania wody (pobieranie wody do badań laboratoryjnych)
- 2) Uwzględnić możliwość włączenia chloratora.

Jest:

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest

1. Dostawa i montaż wyposażenia pompowni sieciowej wody:

- 1) Płyta (pokrywowa) żelbetowa z otworem technologicznym - 1 szt.
- 2) Przepływomierz do pomiaru przepływu wody czystej DN80 KROHNE - 1 szt. (montaż przetwornika IFC050W w szafie sterowniczej)
- 3) Przepustnica Socla typ Sylax DN80 z dźwignią ręczną-2szt.
- 4) Zawór zwrotny Socla 402 DN80 - 1 szt.
- 5) Kompensator gumowy Sobtrade S15 Typ U DN80 EPDM/304 - 2 szt.
- 6) Kompensatory za króćcem tłocznym pompy sieciowej DN40 EPDM z kołnierzami AISI 304 - 5 szt.
- 7) Kolektor tłoczny oraz ssawny DN80 zestawu hydroforowego wraz z ramą, armaturą ze stali nierdzewnej 304/304L oraz żeliwa - 1 kpl.
- 8) Kształtki oraz prostki stalowe, kołnierze wytłaczane, wywijki DN80 PN10 ze stali nierdzewnej 304/304L - 1 kpl.
- 9) Właz ze stali nierdzewnej 304/304L, ocieplany pianką PE zamykany - 1 szt.
- 10) Poręcze złazowe stacjonarne ze stali nierdzewnej 304/304L - 2 szt.
- 11) Drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi ze stali nierdzewnej 304/304L - 1 szt.
- 12) Krata pomostowa KOZ (podest nad rurociągiem) ze stali nierdzewnej 304/304L- 1 szt.
- 13) Połączenia gwintowe ze stali nierdzewnej A2 - kpl.
- 14) Podpory rurociągu ze stali nierdzewnej 304/304L _ 1 kpl.
- 15) Pompa odwadniająca 230V wraz z instalacją tłoczną oraz armaturą zaporowo-zwrotna w komorze pompowni -1 kpl.
- 16) Uszczelki płaskie -1 kpl.
- 17) Grzejnik bryzgoszczelny do ogrzewania komory pompowni -1 szt.
- 18) Oświetlenie wewnętrzne komory pompowni -1 kpl.
- 19) Okablowanie komory pompowni oraz korytka kablowe - 1 kpl.
- 20) Pompa Grundfos CRI06 A-A-A-E-HQQE P2=2,2kWtl - 5 szt.

Winno być:

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest

1. Dostawa i montaż wyposażenia pompowni sieciowej wody:

- 1) Płyta (pokrywowa) żelbetowa z otworem technologicznym - 1 szt.*
- 2) Przepływomierz do pomiaru przepływu wody czystej DN80 KROHNE - 1 szt. (montaż przetwornika IFC050W w szafie sterowniczej)*
- 3) Przepustnica Socla typ Sylax DN100 z dźwignią ręczną-2szt.*
- 4) Zawór zwrotny Socla 402 DN100 - 1 szt.*
- 5) Kompensator gumowy Sobtrade S15 Typ U DN100 EPDM/304 - 2 szt.*
- 6) Kompensatory za króćcem tłocznym pompy sieciowej DN40 EPDM z kołnierzami AISI 304 - 5 szt.*
- 7) Kolektor tłoczny oraz ssawny DN100 zestawu hydroforowego wraz z ramą, armaturą ze stali nierdzewnej 304/304L oraz żeliwa - 1 kpl.*
- 8) Kształtki oraz prostki stalowe, kołnierze wytłaczane, wywijki DN100 PN10 ze stali nierdzewnej 304/304L - 1 kpl.*
- 9) Właz ze stali nierdzewnej 304/304L, ocieplany pianką PE zamykany - 1 szt.*
- 10) Poręcze szklane stacjonarne ze stali nierdzewnej 304/304L - 2 szt.*
- 11) Drabinka szklana ze stopniami antypoślizgowymi ze stali nierdzewnej 304/304L - 1 szt.*
- 12) Krata pomostowa KOZ (podest nad rurociągiem) ze stali nierdzewnej 304/304L- 1 szt.*
- 13) Połączenia gwintowe ze stali nierdzewnej A2 - kpl.*
- 14) Podpory rurociągu ze stali nierdzewnej 304/304L _ 1 kpl.*
- 15) Pompa odwadniająca 230V wraz z instalacją tłoczną oraz armaturą zaporowo-zwrotna w komorze pompowni -1 kpl.*
- 16) Uszczelki płaskie -1 kpl.*
- 17) Grzejnik bryzgoszczelny do ogrzewania komory pompowni -1 szt.*
- 18) Oświetlenie wewnętrzne komory pompowni -1 kpl.*
- 19) Okablowanie komory pompowni oraz korytka kablowe - 1 kpl.*
- 20) Pompa Grundfos CRI06 A-A-A-E-HQOE P2=2,2kVtl - 5 szt.*

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu
Grzegorz Knappe